

PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA DROGOWA

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
Anna Smólska

POZNAŃ, ul. OLSZYNKA 9/6, 60-303 POZNAŃ, tel.: 512 577 666

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW BYŁEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM BRONI PANCERNEJ W POZNANIU

OPRACOWANIE: WYCIĄG Z DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ WYKONANIA
UTWARDZENIA PLACU MIĘDZY PAWILONAMI
WYSTAWIENNICZYMI – BRANŻA DROGOWA

**ADRES
OBIEKTU:** POZNAŃ, ul. Lotnicza/5 Stycznia,
dz. nr 163/5 i 163/6 ,
ark. 01, obręb Ławica II,

INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 3
00-495 WARSZAWA

mgr inż. arch. Anna Smólska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń



POZNAŃ /KWIECIEŃ 2019

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu -

ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ, UL. 5 Stycznia i Lotnicza

INWESTOR : MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

ADRES INWESTORA : AL. JEROZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Kamiński

Rzeczoznawca Kosztorysowy nr upr. 400/2013

DATA OPRACOWANIA : 18.04.2019

Data opracowania
18.04.2019

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni	1	7

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
1	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - uzupełnienie w miejscach zniszczonych 33,40	m ³ m ³	33,400	
				RAZEM	33,400
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3340,0	m ² m ²	3 340,000	
				RAZEM	3 340,000
3	KNR 2-31 d.1 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa B10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.2	m ² m ²	3 340,000	
				RAZEM	3 340,000
4	KNR 2-31 d.1 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce piaskowej poz.3	m ² m ²	3 340,000	
				RAZEM	3 340,000
5	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 35,50	m m	35,500	
				RAZEM	35,500
6	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35,50	m m	35,500	
				RAZEM	35,500
7	d.1 analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kamery sieciowej: - rozdzielczość 1920x1080 - obiektyw 4,8-120mm - kąt widzenia 62,8st - zoom optyczny 25x - ilość klatek w strumieniu głównym 50-60 klatek/sek 1,0	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000