

Inwestor:
Muzeum Wojska Polskiego
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót Nr: 2012/01/MWP

Nazwa budowy: Muzeum Wojska Polskiego

Adres budowy: Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Obiekt: Budynek Główny - ***Sala Powstania Styczniowego***

Rodzaj robót: Roboty remontowe

Data oprac.: 2012-10-23

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 00-23, TZKNBK 1920, KNR 4-01W, KNR 2-02U

Waluta: PLN

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty malarskie				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	188,00	m2		
2	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	499,50	m2		
3	KNR 4-01 0705-0801-040	Wykonanie pasów szer.do 20cm z tynku kat.III pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi	50,00	m		
4	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	499,50	m2		
5	KNR 00-23 2611-02-050	Jednokrotne gruntowanie podłoża emulsją Dulux Grunt	499,50	m2		
6	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbą Dulux Latex Matt starych tynków wewnętrznych sufitów	188,20	m2		
7	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbą Dulux Latex Matt starych tynków wewnętrznych ścian	311,30	m2		
8	KNR 4-01 1213-0301-050	Lakierowanie grzejników radiatorowych emalią ftalową	15,40	m2		
9	TZKBNB 1920 0129-0201-050	Szlifowanie elementów stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1m2 licząc w rozwinięciu płaszczyzny	12,80	m2		
10	KNR 4-01 1210-10-050	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej - Sadolin Lakierobejca Ekskluzywna	21,54	m2		
11	KNR 4-01 1210-1401-020	Dwukrotne lakierowanie podokienników - Sadolin j.w.	2,00	szt		
		Razem:				
2		Roboty posadzkowe				
12	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów o przekroju 2x10 cm	63,00	m		
13	KNR 4-01 0815-08-040	Wymiana listew przyściennych	63,00	m		
14	KNR 4-01 0007-01-050	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek	190,24	m2		
15	KNR 2-02U 1135-04-050	Lakierowanie posadzek z deszczutek - lakier Bona Prime Classic + Bona Traffic HD	200,00	m2		
16	KNR 4-01 0320-10-040	Uszczelnienie styków cokołu ze ścianą	63,00	m		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
3		Obudowy okien				
17	KNR 2-02U 2027-03-050	<i>Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na ruszcie metalowym 50 mm</i>	64,50	m2		
18	KNR 2-02U 0005-02-050	<i>Ostony na grzejniki ze stali kwasoodpornej perforowanej</i>	6,30	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				